



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 3 classrooms school New design with Stone and wooden roof

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkway in Grad 3 land	کندکازی در زمین قسم سوم بالمر ایجابی	56.22	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 cement mortar	سنگ کاری عرقه از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	56.22	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with 1:6 cement mortar	سنگ کاری کرسی دیوار خردنوزینه از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	188.16	Cum.			
4	RCC(1:1:2:3) of rings 20cm	کانکریت سیخاررینگ بالای سنگ کاری با مخلوط 1:1.5:3:3 بالمر ایجابی	9.96	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معه متر اکم ساختن آن بالمر ایجابی	41.64	Cum.			
6	Filling of floor & walkway with gravel including compacting 15cm	پرکاری فرش و پیله روه از جمل به ضخامت 15 سانتی متر معه متر اکم ساختن آن بالمر ایجابی	20.82	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, walkway & on the top of walls (parapel) 10 cm	کانکریت بتن سیخ فرش زبیه بالای خردنوپیده با مخلوط 1:1.5:3 بالمر ایجابی	21.00	Cum.			
8	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	چوب گول قطر 17 سانتیمتر برای پوشش تلم بالمر ایجابی	360.00	M/L			
9	Planking work over wooden beam (thickness 2.5 cm)	تخته فرش به ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار بالمر ایجابی	103.20	Sqm.			
10	Mat(Borya) work over planking	لنداختن بوریا بالای تخته فرش بالمر ایجابی	103.20	Sqm.			
11	Clay and dry soil over mat (Borya) 15 cm	غوره گل و چشکی به ضخامت 15 سانتی متر بالمر ایجابی	118.50	Sqm.			
12	Mud palster (Kagal) 2 coats including plastic one	کاه گل کاری در دو طبقه و پلاستیک یک طبقه بالمر ایجابی	118.50	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15	ساختن و نصب توله خسی از آهن چلتر 24 گج بالمر ایجابی	24.50	M/L			
14	Inside pointing (with 1:3 mortar)	هنگاف داخلی با مخلوط مصالحه 1:3 بالمر ایجابی	261.21	Sqm.			
15	Carpentry work (Making of Window Comple)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معه آهن جامه بالمر ایجابی	17.40	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of single doors Comple)	ساختن و نصب دروازه یک په یی از چوب خار معه آهن جامه و نقل بالمر ایجابی	10.00	Sqm.			
17	Installation of glasses 3mm with churfi	نصب شیشه 3 میلی معه چنقی بالمر ایجابی	15.00	Sqm.			
18	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه شیشه جامه بالمر ایجابی	37.40	Sqm.			
19	Out side pointing (with 1 : 3. motor)	هنگاف خارجی با مخلوط مصالحه 1:3 بالمر ایجابی	328.40	Sqm.			

20	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تخته از چوب خاز یا مور ایجانی	21.60	M/L				
21	Making of blackboard with cement mortor (1:3) with	ساختن تخته تدریسی از مخلوط مصالحه 1:3 یا مور ایجانی	8.64	Sqm.				
22	Chimney Cover	ساختن و نصب کب بخاری از آهن چادر 24 گنچ یا مور ایجانی	4.00	No				
23	Making of handrell	ساختن و نصب کتاره فلزی ریب یا مور ایجانی	6.00	M/L				
24	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگس معه چفتی یا مور ایجانی	8.00	Sqm.				
25	Teabal and chair for Student	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	60.00	Ea				
Grand Total of BoQ of 3 classrooms School Stone masonry								