



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

مکتب 30 صنفی سه منزله کانکرتی

30 class room school

No	Description of Work	تفصیل کار	Unit	Quantity	Unit cost (us)	Total cost (us)
1	Excavation of foundations	کندن کاری در زمین قسم سه بامور ایجابی	Cu.m	1294		
2	Back filling (78cm. thick soil)	پرکاری صحن اتاق توسط خاک تپک شده به ضخامت 78 سانتی متر بامور ایجابی	Cu.m	484.17		
3	Filling Passages (15cm. thick gravel)	فرش سنگ گول و جغل دریایی به ضخامت 15 سانتی متر بامور ایجابی	Cu.m	215.7		
4	Stone masonry with 1:6 cement – sand mortar.	سنگ کاری غرقه به مخلوط مصالحه 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	498.4		
5	Stone masonry with 1:6 cement – sand mortar	سنگ کاری کرسی به مخلوط مصالحه 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	75.56		
6	Plain cement concrete (P.C.C) Under foundation of 1:3:6	کانکرت بدون سیخ شفته تهاداب به مخلوط 1:3:6 بامور ایجابی	Cu.m	46.94		
7	Pointing with 1:3 cement – sand mortar	انگاف کاری به مخلوط مصالحه 1:3 بامور ایجابی	Sq.m	46.8		
8	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar first floor 35cm	خشت کاری پخته منزل اول به عرض 35 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	181.99		
9	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar first floor 15cm	خشت کاری پخته منزل اول به عرض 15 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Sq.m	49.9		
10	RCC for Foundation 1:1.5:3	کانکرت سیخ دار سیل تهاداب به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	221.7		
11	RCC for Foundation ring Beams 1:1.5:3	کانکرت سیخ دار رینگ سرسنگ کاری تهاداب به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	53.45		
12	RCC for Calms 1:1.5:3 first floor	کانکرت سیخ دار پایه های منزل اول و سایه بان به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	49.92		
13	RCC for Beams & slabs 1:1.5:3 first floor	کانکرت سیخ دار گادر و پوشش منزل اول به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	196.278		
14	RCC for Calms 1:1.5:3 Second floor	کانکرت سیخ دار پایه های منزل دوم و سایه بان به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	36.69		
15	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar Second floor 35cm	خشت کاری پخته منزل دوم به عرض 35-25 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	155.17		
16	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar Second floor 15cm	خشت کاری پخته منزل دوم به عرض 15 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	46.8		
17	RCC for Beams & Slabs 1:1.5:3 Second floor	کانکرت سیخ دار گادر و پوشش منزل دوم به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	196.3		
18	RCC for Calms 1:1.5:3 Third floor	کانکرت سیخ دار پایه های منزل سوم به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	36.69		
19	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar third floor 35cm	خشت کاری پخته منزل سوم به عرض 35 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	155.17		
20	Burnt bricks masonry with 1:6 cement - sand mortar third floor 15cm	خشت کاری پخته منزل سوم به عرض 15 سانتی متر با مخلوط 1:6 بامور ایجابی	Cu.m	91		
21	RCC for Beams & Slabs 1:1.5:3 third floor	کانکرت سیخ دار گادر و پوشش منزل سوم به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	196.278		
22	Plaster of 1,2,3 floor selling with 1:5 cement - sand mortar	پلستر کاری سقف داخل عمارت به مخلوط 1:5 بامور ایجابی	Sq.m	2796		
23	Plaster of 1,2,3 floor interior walls with 1:5 cement - sand mortar	پلستر کاری داخلی با مخلوط مصالحه 1:2:9 بامور ایجابی	Sq.m	4488		
24	Plaster of out side with 1:5 cement- sand mortar	پلستر کاری خارجی با مخلوط مصالحه 1:2:9 بامور ایجابی	Sq.m	1357		
25	Plain cement concrete (P.C.C) of 1:2:4	کانکرت بدون سیخ به مخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	Cu.m	81.193		
26	Plaster of roof 3cm with 1:5 cement - sand mortar	فرش مصالحه سمنتی به ضخامت 3 سانتی متر بالای بام بامور ایجابی	Sq.m	945		

27	Making of wooden fram to fixing iran sheet of roof incloding Iran	ساختن قیچی از چوب خار مطابق نقشه با کیفیت عالی بامور ایجابی	Sq.m	958		
28	Insulation 12cm	انداختن عایق حرارت بالای بام به ضخامت 12 سانتی متر بامور ایجابی	Cu.m	94.5		
29	fixing the iran sheet 24 gage	نصب آهن چادر گیچ 24 برای قیچی پوش	Sq.m	958		
30	fixing the iran sheet Getar 24 gage	نصب آهن چادر گیچ 24 برای ناوه لب گرد قیچی پوش	L/m	160		
31	Heater cap fixing	نصب کپ بخاری	Ea	42		
32	Windows from fine Khar wooden frames	ساختن و نصب کلکین ها از چوب خار معه آهن جامعه بامور ایجابی	Sq.m	435		
33	Doors from fine Khar wooden frames	ساختن و نصب دروازه ها از چوب خار معه آهن جامعه بامور ایجابی	Sq.m	255		
34	Doors locks Garman made best quality	نصب قفل مغز پله جرمنی بامور ایجابی	Ea	66		
35	Fixing of mirrors 3mm	نصب شیشه تعمیراتی 3 ملی متر معه چفتی بامور ایجابی	Sq.m	348		
36	Installation Cheps	چپس کاری فر ش بامور ایجابی	Sq.m	2796		
37	Windows matt oil Painting	رنگمالی روغنی کلکین ها سه قلمه بامور ایجابی	Sq.m	500		
38	3Coat Painting for calling	رنگمالی ابی سقف عمارت طور سه قلمه توسط گیچ و پلاستیک بامور ایجابی	Sq.m	2796		
39	Doors matt oil Painting	رنگمالی روغنی دروازه ها بامور ایجابی	Sq.m	612		
40	3Coat Painting for in said walls	رنگمالی ابی داخل عمارت طور سه قلمه توسط گیچ و پلاستیک بامور ایجابی	Sq.m	4488		
41	Gutter 10x15	ناوه خسی سایز (12*15) بامور ایجابی	L/m	156		
42	Tails 20x30	نصب کاشی بامور ایجابی	Sq.m	334.8		
43	Stir grille	نصب کتاره فلزی زینه بامور ایجابی	L/m	150		
44	Installation Cheps	چپس کاری زینه بامور ایجابی	Sq.m	256		
45	Ventilation Caver	نصب قاب کاتال تهویه بامور ایجابی	Ea	42		
46	Electric Systems	سیستم برق	LS	1		
47	Water saolay & canalizasun Systems	سیستم ابرسانی و کاتالیزاسیون	LS	1		
	Total	مجموع				

