



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 6 classrooms school with Stone Wall New design wooden roof

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگاری در زمین قسم سوم بالمر ایجابی	120.28	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کو هوی با مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	117.18	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، دیوار، خرنوز زینه از سنگ پارچه کو هوی با مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	395.57	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) Rings	کانکریٹ سیخار رینگ بالای سنگ کاری با مخلوط 1:1.5:3 بالمر ایجابی	21.75	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پوش کاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معمه متر اکم ساختن آن بالمر ایجابی	97.20	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پوش کاری فرش و پیاده روها از جفل به ضخامت 15 سانتی متر معمه متر اکم ساختن آن بالمر ایجابی	53.34	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair, walkways & on the top of wall (prapet) 10 cm	کانکریٹ بتون سیخ فرش، زینه، بالای، خرنوز پیاده با مخلوط 1:1.5:3 بالمر ایجابی	44.14	Cum.			
8	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	چوب گول قطر 17 سانتیمتر برای پوشش بام بالمر ایجابی	997.00	M/L			
9	Planking work over wooden beam (thickness 2,5 cm)	تخته فرش به ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار بالمر ایجابی	277.72	Sqm.			
10	Mat(Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تخته فرش بالمر ایجابی	277.72	Sqm.			
11	Clay and dry soil over Mat(Borya) 15 cm	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بالمر ایجابی	326.67	Sqm.			
12	Mud palster (kage) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در دو طبقه و پلاستیک یک طبقه بالمر ایجابی	3327.67	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن و نصب تابه حسی از آهن چادر 24 گجج بالمر ایجابی	52.50	M/L			
14	Inside Pointing work (1:3) mator	هدگاف داخلی با مخلوط مصالحه 1:3 بالمر ایجابی	717.33	Sqm.			
15	Carpentry work (Making of Window Comple)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معمه آهن چاهه بالمر ایجابی	55.44	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of single doors Comple)	ساختن و نصب دروازه یکی پله یعنی از چوب خار معمه آهن چاهه و قفل بالمر ایجابی	22.50	Sqm.			

17	Carpentry work(Wing door complet)	ساختن و نصب دروازه نو پله بی از چوب خار معمه آهن جامه و قفل یا مور ایجابی	10.00	Sqm.				
18	Installation of glasses 3mm with chufti	نصب شیشه 3 ملی معمه چفتی یا مور ایجابی	59.00	Sqm.				
19	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه شه قلمه یا مور ایجابی	120.44	Sqm.				
20	Out side pointing work (1:3) mator	هنگاف خارجی با مخلوط مصالحه 1:3 یا مور ایجابی	511.80	Sqm.				
21	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تخته از چوب خار یا مور ایجابی	43.20	M/L				
22	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تخته تدریسی از مخلوط مصالحه 1:3 یا مور ایجابی	17.28	Sqm.				
23	Chimney Cover	ساختن و نصب کپ بخاری از آهن چلر 24 گیج یا مور ایجابی	8.00	No				
24	Installation of fly screen with chufti complet	نصب چالی مگس معمه چفتی یا مور ایجابی	37.20	Sqm.				
25	Making of handrell	ساختن و نصب کتاره قازی ریب یا مور ایجابی	6.00	M/L				
26	Tables and chairs for students	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	120.00	No				
Grand Total of BoQ of 6 classrooms School								