



وزارت معارف  
ریاست تعمیرات  
Department of Construction  
Architect and Engineering Section  
مدیریت مہنسی و انجیری

Bill of Quantity of 3.70 M/L of stone wall

S.No شماره	Particular of Activities مشخصات فعالیت	مشخصات فعالیت ہا	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation in Grad 3 land	کٹنگری ترمین قسم سوم یا مور انجینی	3.65	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری عرفہ از سنگ پارچہ کوہی با مخلوط مصالہ 1:6 یا مور انجینی	3.65	Cum.			
3	Supper stone & stone masonry with 1:6 mortar	سنگ کاری کرسی از سنگ پارچہ کوہی با مخلوط مصالہ 1:6 یا مور انجینی	2.39	Cum.			
4	Supper stone & stone masonry of Wall with 1:6 mortar	سنگ کاری دیوار از سنگ پارچہ کوہی با مخلوط مصالہ 1:6 یا مور انجینی	6.84	Cum.			
5	PCC on top of wall (1:2:4)	کٹگریٹ بون سیخ بالای دیوار مخلوط 1:2:4 یا مور انجینی	0.49	Cum.			
6	Pointing with (1:3) mator	ہنگف توسط مخلوط مصالہ 1:3 یا مور انجینی	29.64	Sqm.			
	<b>Grand Total of 3.70 M/L of Burnt bricks wall</b>	<b>مجموعہ برای 3.70 متر دیوار سنگ کاری</b>					