



وزارت معارف  
Department of Construction  
ریاست تعمیرات و انجینری  
Architect and Engineering Section  
مدیریت مهندسی و انجینری

Bill of Quantity of 3.35 M/L of sun dried bricks wall

S.No شماره	Particular of Activities مشخصات فعالیت ها	مشخصات فعالیت ها	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation in Grad 3 land	کندنکاری در زمین قسم سوم پامور ایچانی	1.65	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation & Supper stone masonry with 1:6 mortar	سنگ کاری عرقه و کرسی از سنگ پارچه کرهی پامخوط مصالحه 1:6 پامور ایچانی	2.85	Cum.			
3	Bricks masonry sun dried bricks with 1:6 cement mortar 35cm	خشت کاری از خشت خام پامخوط مصالحه 1:6 به عرض 35 سانتی پامور ایچانی	2.56	Cum.			
4	Plaster work of the wall (1:2:10) mator with smoothing finishing (namad mal)	پلاستر کاری پامخوط مصالحه 1:2:10 ممه صفاکاری و امور ایچانی	13.40	Sqm.			
5	PCC on top of wall (1:2:4)	کاتکریت بدون سیخ بالای توار مخلوط 1:2:4 پامور ایچانی	0.25	Cum.			
6	Pointing with (1:3) mator	هنگاف توسط مخلوط مصالحه 1:3 پامور ایچانی	4.02	Sqm.			
7	With washing with 30% of plastic emulsion	رنگالی آبی سه قله پامور ایچانی	13.40	Sqm.			
	<b>Grand Total of 3.35 M/L of Burnt bricks wall</b>	<b>مجموعه برای 3.35 متر دیوار خشت کاری</b>					