Ministry of Education ورارت معارف

Department of Construction ریاست تعمیرات

Archtect and Engineering Section مدیریت مهندسی و انجنیری

Bill of Quantity of 3.35 M/L of Burnt bricks wall

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت ها	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation in Grad 3 land	کندنکاری درزمین قسم سوم باامورایجابی	1.65	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation & Supper stone masonry with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه وکرسی ازسنگ پارچه کوهی بامخلوط مصاله 1:6 باامورایجابی	2.84	Cum.			
3	Bricks masonry burnt bricks with 1:6 cement mortar 35cm	خشت کاری ازخشت پخته درجه اول بامخلوط مصاله 1:6 به عرض 25 سانتی باامورایجابی	1.74	Cum.			
4	Plaster work of the wall (1:2:10) martor with smoothing finishing (namad mali)	پلاستر کاری بامخلوط مصاله 1:2:10 معه صفاکاری وامورایجابی	13.40	Sqm.			
5	PCC on top of wall (1:2:4)	کانکریت بدون سیخ بالای دیوار مخلوط 1:2:4	0.25	Cum.			
6	Pointing with (1:3) mator	هنگاف توسط مخلوط مصاله 1:3 باامورایجابی	4.02	Sqm.			
7	With washing with 30% of plastic emulsion	رنگمالی آبی سه قلمه باامورایجابی	13.40	Sqm.			
	Grand Total of 3.35 M/L of Burnt bricks wall	**مجموعه برای 3.35 متردیوارخشت کاری**					