



وزارة معارف
Department of Construction
ریاست تعمیرات
Architect and Engineering Section مديريت مهندسي و انجنييري

Bill of Quantity of 5 sets latrine I Beam roof

S.No شماره	Particular of Activities	مشخصات فعالیت ها	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation stairs and ramp in Grad 3 land	کندنکاری در زمین قسم سوم بامور ایجابی	30.19	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation & Supper stone masonry with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه و کرسی از سنگ پارچه کوهی بامخلوط 1:6 بامور ایجابی	64.70	Cum.			
3	RCC Concrete (1:11/2:3) of latrine slab	کانکریت سیخدار سلب ها بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	2.40	Cum.			
4	Bricks masonry burnt bricks with 1:6 cement mortar 35cm	خشت کاری از خشت پخته بامخلوط مصالحه 1:6 به عرض 35 سانتیمتر بامور ایجابی	25.50	Cum.			
5	PCC concrete for floor, ramp and Under of I Beam	کانکریت بدون سیخ فرش و رمپ بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	7.00	Cum.			
6	PCC concrete for parapet size(60*40*8)cm	کانکریت بدون سیخ بالای خزند سایز 8*40*60 بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	0.70	Cum.			
7	RCC Concrete (1:11/2:3) of Top of Bricks masonry	کانکریت سیخدار بالای خشت کاری بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	1.90	Cum.			
8	I Beam (140*70*5)	انداختن ای بیم سایز (5*70*140) بامور ایجابی	51.65	M/L			
9	Oil painting of I Beam(3 coats)	رنگمالی ای بیم بارنگ روغنی سه قلمه بامور ایجابی	51.65	M/L			
10	Planking work over wooden beam3 cm thick.	تخته فرش از چوب خار به ضخامت 3 سانتیمتر بامور ایجابی	25.00	Sqm.			
11	Mat (borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تخته فرش بامور ایجابی	25.00	Sqm.			
12	Clay and dry soil (Ghora Gill) and mud platster 2 caots and best quality plastic 15cm cm	انداختن غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بامور ایجابی	25.00	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm) complet with cup	ساختن و نصب ناوه خسی از آهن چادر 24 گیج بامور ایجابی	8.00	M/L			
14	Inside Plaster work (with 1:2:10 mortor) and smooth finishing (Namad mali)	پلستر کاری داخلی بامخلوط 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجابی	135.50	Sqm.			
15	White wasihing insidside with 30% emulsion	رنگمالی آبی داخلی بامخلوط 30 فیصد پلاستیک سه قلمه بامور ایجابی	135.50	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of small Window Complet)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معه آهن جامه بامور ایجابی	4.80	Sqm.			
17	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازه از چوب خار معه آهن جامه بامور ایجابی	6.72	Sqm.			
18	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه سه قلمه بامور ایجابی	23.00	Sqm.			
19	Out side plaster work (with 1: 2:10 motor) and smooth finishing (Namad mali)	پلستر کاری خارجی بامخلوط 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجابی	75.00	Sqm.			
20	White wasihing with 30 % plastic emulsion (outside)	رنگمالی آبی خارجی بامخلوط 30 فیصد پلاستیک سه قلمه بامور ایجابی	75.00	Sqm.			
21	Pointing with 1:3 mortar	هنگاف بامخلوط مصالحه 1:3 بامور ایجابی	30.00	Sqm.			
22	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگن معه چفتی و امور ایجابی	2.00	Sqm.			
23	Handrail of ramp	ساختن و نصب کتاره فلزی رمپ معه رنگمالی بامور ایجابی	9.95	M/L			
24	Filling of floor & ramp with gravel	پرکاری فرش و رمپ توسط جفل دریایی معه متراکم ساختن آن بامور ایجابی	6.10	Cum.			
	Grand Total of 5 set laterine						